

オフセット印刷用（標準タイプ）

エアーくじテンプレート（60mm×60mm）

※制作時は「デザイン時の注意」をご参照ください。

表面のデザインはこちらへ↓



■ ... DIC0000 ■ ... DIC0000

デザイン例

※刷り色により等級が透ける可能性がある場合は 調整させていただきます




柄は商品サイズより 2mm 以上内側に
入れてください



※柄が端まである ※色が薄く目隠しがないので等級が透ける

裏面（等級）のデザインはこちらへ↓



デザイン例

※刷り色により等級が透ける可能性がある場合は 調整させていただきます



※裏面は1色で制作してください
※フォントは全てアウトライン化してください

残りの等級はこちらへ



制作例

A賞

ソフトドリンク
1杯サービス

※8pt 以下の文字は潰れる可能性があるのでお気をつけください

完成図



※貼り上げた時のフチ部分はやや濃く見えます。

※裏面には表と同じ色の枠がつきます



はじめに こちらの注意事項をご確認ください

■ デザイン時の注意


背景はペタで1色だけにしてください（全面模様不可）



■ ダメなデザイン例




■ 色数について



背景の色で枠をつけ、同色の50%で等級を入れます。

※等級は表面の背景を50%薄くして印刷します。

1色刷り



2色刷り




オフセット印刷用（標準タイプ）

エアーくじテンプレート（60mm×60mm）

※制作時は「デザイン時の注意」をご参照ください。

表面のデザインはこちらへ↓



※デザインは範囲内に納めてください
※フォントは全てアウトライン化してください

完成図




※貼り上げた時のフチ部分はやや濃く見えます。

※裏面には表と同じ色の枠がつきます



裏面（等級）のデザインはこちらへ↓




※裏面は1色で制作してください
※フォントは全てアウトライン化してください

残りの等級はこちらへ



※8pt以下の文字は潰れる可能性があるのでお気をつけください


■ 目隠し・等級について



この部分を「目隠し」といいます。
等級が透けないために必要な部分です。



POINT!



等級が透けちゃう「薄い色」ってどのくらい？


カラーの合計数値が150以下だと透ける可能性があります。



また、合計数値が250を超えると刷り上がりがイメージが激しく違ってしまう場合があるのでご注意ください。

表・目隠しあり 等級・表色の50%（推奨）


■ フチと等級の色について



表と同じ色でフチを入れることで折ったときのズレが目立ちません。



※背景が白い場合を除き、フチと等級は背景と同じ色で印刷します。



ご入稿前にご確認ください

■ データ制作時の注意

- ・デザインがはみ出す場合はマスクをかけてください。
- ・フォントは全てアウトライン化してください。
- ・黒は4色掛け合わせではなくK100%にしてください。
- ・線の設定は1pt（0.35mm）以上、文字の大きさは8pt以上を推奨しています。（細すぎると、かすれたり見えなくなる可能性があります）

■ ご注意ください

- ・グラデーションは鮮明に再現できません。写真データの配置は不可。
- ・5%以下の薄い色は再現できない可能性があります。
- ・1色刷り、2色刷りの場合は、DICカラーでのみ色指定できます。特にご希望のない場合は弊社で決めさせていただきますが、お客様のモニターや印刷物とは若干仕上りが異なる事をご了承ください。

■ データ保存時の注意

- ・お使いのIllustratorのバージョンで保存し、ai形式で入稿してください。
- ・カラーモードはCMYKのみです。
- ・必要ないレイヤーや孤立点は削除してください

制作で不明な点があれば
お気軽にお問い合わせ
ください！