

# 入稿前データチェック

再入稿になった場合納期が変更になりますので  
必ず事前にチェックしてください。

- データは RGB ではなく CMYK で制作してください。
- 文字は全てアウトライン化してください。
- 記載のNGデザイン例は必ずご確認ください。
- 文字やイラストは必ず水色点線内におさめてください。  
範囲外に配置すると文字やイラストが断裁時に切れてしまう場合があります。  
※意図的に切れるデザインにする場合、テンプレート内や注文時の備考欄などに記載してください。
- 背景に色や模様がある場合はピンク枠の塗りたし部分まで  
必ず制作してください。  
塗りたし部分がない場合、断裁時に紙の色が出てきてしまいます。
- 線の設定は 0.25pt (約 0.1mm) 以上、  
文字の大きさは 8pt 以上を推奨しています。  
細すぎると、かすれたり文字が潰れて読めなくなる可能性があります。  
漢字は 8pt 以上、平仮名・アルファベットは 6pt 以上推奨です。
- 黒は K100% にしてください。
- 配置画像がある場合は CMYK で制作し、  
解像度は 350dpi 以上で全て埋め込みにしてください。
- CS5 のバージョンで保存し、ai 形式で入稿してください。

## ナンバリングデザインの注意点

- ナンバリング部分は水色点線の範囲内におさめ、折り目の上には配置しないでください。
- ナンバリングのフォントを指定することはできません。  
ご了承ください ( サイズ・位置変更可 )。

- ・デザインに必要のないレイヤーや孤立点は削除してください。
- ・「※ここにデザインしてください※」レイヤーに全てデザインしてください。別のレイヤーにデザインしたりテンプレートを削除した場合、正しく仕上がりがない可能性があります。
- ・グラデーションは鮮明に再現できません。
- ・5% 以下の薄い色は再現できない可能性があります。
- ・お客様のモニターや印刷物とは若干仕上がりが異なる事をご了承ください。

## 圧着くじ 大 ナンバリング専用

2023.4.1 更新

完成図

展開時のサイズ：  
145mm×45mm




0001

OPEN

整理券番号順に  
ご案内いたします。

日程  
2000年 00月 00日

## ▼ 外面のデザインはこちらへ ▼



## ▼ 中面(等級)のデザインはこちらへ ▼

\*ナンバリングくじの中面デザインは1柄のみです。

