

はじめに こちらの注意事項をご確認ください

■ デザイン時の注意

背景はベタで 1 色だけにしてください（全面模様不可）



このようにくっつけて印刷するので
端まで柄が入っていると裁断の際に
ズレてしまいます。


NG ■ ダメなデザイン例



フチや折り目の部分はズレた時に目立ちます


端までデザインが入っているものは
お受けできません。

POINT!



「濃い色」は印刷制限がかかります

カラーの合計数値が 250 以上だと
刷り上がりイメージが激しく違って
しまう場合があるのでご注意ください。



少し浅い色に印刷されます。


デザインの際はご注意ください！

簡易印刷用

エアークジテンプレート (60mm×60mm)


※制作時は「デザイン時の注意」をご参照ください。

表面のデザインはこちらへ！



※デザインは範囲内に納めてください

※説明レイヤーを消してから 統合してください



※裏面には表と同じ色の枠がつきます

完成図

三角くじ


※貼り上げた時のフチ部分はやや濃く見えます。

三角くじ

貼り合わせた時のズレを
目立たなくしています。

POINT!

裏面（等級）のデザインはこちらへ！



デザイン例

※刷り色により等級が透ける可能性が
ある場合は 調整させて頂きます

OK あたり
1000 円券プレゼント！
等級範囲から 1.5～2mm
内側に文字を入れてください


NG あたり
1000 円券プレゼント！
× 範囲ギリギリ

NG あたり
1000 円券プレゼント！
× フチ付き
OK あたり
1000 円券プレゼント！
○ 範囲内なら OK！

※裏面は K100% (黒) で制作してください

※説明レイヤーを消してから 統合してください

残りの等級はこちらへ




制作例

A 賞


ソフトドリンク
1 杯サービス

※7pt 以下の文字は潰れる可能性があるのでお気をつけください

■ 目隠し・等級について



この部分を「目隠し」といいます。
等級が透けないために必要な部分です。




OK 三角くじ

濃い色なら目隠しがなくても OK!

NG 三角くじ

表が薄い色だと等級が透けます

POINT!



等級が透けちゃう
「薄い色」ってどのくらい？

カラーの合計数値が 150 以下だと
透ける可能性があります。



また、合計数値が 250 を超えると
刷り上がりイメージが激しく違って
しまう場合があるのでご注意ください。

表・目隠しあり 等級・表色の 50% (推奨)

■ フチと等級の色について



同じ色

表と同じ色でフチを入れることで
折ったときのズレが目立ちません。



※背景が白い場合を除き、
フチは背景と同じ色で、等級は
背景色を 50% 薄くして印刷します。

※文字が細かい時や背景色が薄い色の
場合は、弊社で確認し等級を 100%
で印刷することがあります。

※裏面の印刷は 1 色です



裏 1 色

NG あたり

× 2 色印刷

OK あたり

○ 等級を 100% で印刷
※目隠しが黒の場合 OK

ご入稿前にご確認ください

■ データ制作時の注意

- ・デザインがはみ出す場合はマスクをかけてください。
- ・フォントは全てアウトライン化してください。
- ・黒は 4 色掛け合わせではなく K100% にしてください。
- ・線の設定は 0.25pt 以上にしてください。（細いとかすれる可能性があります）

■ ご注意ください

- ・グラデーションは鮮明に再現できません。写真データの配置は不可。
- ・5% 以下の薄い色は再現できない可能性があります。
- ・お客様のモニターや印刷物とは仕上りが異なる事をご了承ください。

■ データ保存時の注意

- ・IllustratorCS6 以下で保存してください。（.EPS/.ai/.PDF）
- ・カラーモードは CMYK のみです。
- ・必要ないレイヤーや孤立点は削除してください

制作で不明な点があれば
お気軽にお問い合わせ
ください！