

# 簡易印刷用

## エアーくじテンプレート (60mm×60mm)

※制作時は「デザイン時の注意」をご参照ください。

### 表面のデザインはこちらへ↓



#### デザイン例

※刷り色により等級が透ける可能性がある場合は 調整させていただきます



柄は商品サイズより 5mm 以上内側に  
入れてください




× 柄が端まである × 色が薄く目隠しがないので等級が透ける

※目隠しは K100% 推奨

※デザインは**範囲内**に納めてください  
※フォントは全て**アウトライン**化してください

### 裏面（等級）のデザインはこちらへ↓



#### デザイン例

※刷り色により等級が透ける可能性がある場合は 調整させていただきます



等級を範囲内に納めてください



× 範囲からはみ出している




× フチ付き

○ 範囲内なら OK!

※裏面は**1色**で制作してください  
※フォントは全て**アウトライン**化してください

### 残りの等級はこちらへ



#### 制作例

A 賞

ソフトドリンク  
1 杯サービス


※8pt 以下の文字は潰れる可能性があるのでお気をつけください

#### 完成図



※貼り上げた時のフチ部分はやや濃く見えます。

※裏面には表と同じ色の枠がつきます



# はじめに こちらの注意事項をご確認ください

## ■ デザイン時の注意


背景はペタで1色だけにしてください（全面模様不可）



## ■ ダメなデザイン例




## POINT!



「濃い色」は印刷制限がかかります

カラーの合計数値が250以上だと、刷り上がリイメージが激しく違ってしまふ場合があるのでご注意ください。



少し浅い色に印刷されます。

デザインの際はご注意ください！

## 簡易印刷用

エアークジテンプレート (60mm×60mm)

※制作時は「デザイン時の注意」をご参照ください。

表面のデザインはこちらへ↓



※デザインは範囲内に納めてください  
※フォントは全てアウトライン化してください



※裏面には表と同じ色の枠がつきます




## ■ データ制作時の注意

- ・デザインがはみ出す場合はマスクをかけてください。
- ・フォントは全てアウトライン化してください。
- ・黒は4色掛け合わせではなくK100%にしてください。
- ・線の設定は0.5pt (0.17mm) 以上、文字の大きさは8pt 以上を推奨しています。（細すぎると、かすれたり見えなくなる可能性があります）

## ■ ご注意ください

- ・グラデーションは鮮明に再現できません。写真データの配置は不可。
- ・5% 以下の薄い色は再現できない可能性があります。
- ・お客様のモニターや印刷物とは若干仕上りが異なる事をご了承ください。

裏面（等級）のデザインはこちらへ↓



デザイン例

※刷り色により等級が透ける可能性がある場合は調整させていただきます

OK あたり 1000円券プレゼント！  
等級を範囲内に納めてください

NG あたり 1000円券プレゼント！  
× 範囲からはみ出している


NG あたり 1000円券プレゼント！  
× フチ付き

OK (あたり) 1000円券プレゼント！  
○ 範囲内ならOK！


※裏面は1色で制作してください

※フォントは全てアウトライン化してください

残りの等級はこちらへ




## ■ 目隠し・等級について



この部分を「目隠し」といいます。  
等級が透けないために必要な部分です。



## POINT!



等級が透けちゃう「薄い色」ってどのくらい？


カラーの合計数値が150以下だと透ける可能性があります。



また、合計数値が250を超えると刷り上がリイメージが激しく違ってしまふ場合があるのでご注意ください。

表・目隠しあり 等級・表色の50%（推奨）

## ■ フチと等級の色について



表と同じ色でフチを入れることで折ったときのズレが目立ちません。



※背景が白い場合を除き、フチは背景と同じ色で、等級は背景色を50%薄くして印刷します。

※文字が細かい時や背景色が薄い色の場合は、弊社で確認し等級を100%で印刷することがあります。

※裏面の印刷は1色です



# ご入稿前にご確認ください

## ■ データ保存時の注意

- ・お使いの **Illustrator** のバージョンで保存し、ai形式で入稿してください。
- ・カラーモードは **CMYK** のみです。
- ・必要ないレイヤーや孤立点は削除してください

制作で不明な点があれば  
お気軽にお問い合わせください！