

ナンバリング用



2020.6.1 更新

圧着くじ 小 テンプレート (90mm×55mm)

完成図

圧着くじ

外面のデザインはこちらへ↓



OK



柄は商品サイズより 2mm 以上内側に入れてください

表裏で違う色

NG





フチに色を入れる

NG




※フチや折り目の部分はズレた時に目立ちます

中面（等級）のデザインはこちらへ↓




OK



8pt 以上の文字で作してください

背面全体に濃い色がある


NG



※圧着しづらい場合があります

文字が 7pt 以下

NG



※7pt 以下の文字は潰れる可能性があります

0000 ...ここにナンバリングが入ります (サイズ変更可)

ご入稿前にご確認ください

■ データ制作時の注意

- ・デザインがはみ出す場合はマスクをかけてください。
- ・**フォントは全てアウトライン化してください。**
- ・黒は 4 色掛け合わせではなく K100% にしてください。
- ・線の設定は 0.25pt (約 0.1mm) 以上、文字の大きさは 8pt 以上を推奨しています。(細すぎると、かすれたり見えなくなる可能性があります)
- ・お使いの **Illustrator** のバージョンで保存し、ai 形式で入稿してください。
- ・カラーモードは **CMYK** のみです。
- ・必要ないレイヤーや孤立点は削除してください。

■ ご注意ください

- ・**グラデーション**は鮮明に再現できません。
- ・5% 以下の薄い色は再現できない可能性があります。
- ・お客様のモニターや**印刷物とは若干仕上りが異なる事**をご了承ください。

■ 配置画像がある場合

- ・解像度は **350dpi 以上**にしてください。
- ・配置画像のカラーモードも **CMYK** にしてください。
- ・配置画像は全て埋め込みにしてください。

■ ナンバリングの注意点

- ・**青い点線の範囲内**に納め、**折り目**の上には配置しないでください。
- ・フォントを指定することはできません。ご了承ください。

制作で不明な点があれば
お気軽にお問い合わせください！